

## 6 Ergebnis

### 6.1 Erläuterung zur Ermittlung der Ergebnisse

Die Liste der baulichen Maßnahmen sowie die Liste der Sanierungs- und Infrastrukturmaßnahmen fußt auf dem festgestellten Handlungsbedarf (siehe Blatt 2a Netzbeurteilung Gesamt) und beinhaltet Maßnahmen mit hoher Netzpriorität und großer Wirkung. Weitere als schlecht bewertete Unterabschnitte (Note 5-6) mit festgestelltem Handlungsbedarf konnten nicht aufgenommen werden, aufgrund von untergeordneter Priorität und geringer Wirkung.

Die übernommenen Maßnahmen sind in konkrete Erfordernis oder weiteren Bedarf aufteilt. In der Spalte Erfordernis und Zuständigkeit wird bei klassifizierten Straßen der Baulastträger aufgeführt. Bei Maßnahmen an Verbindungsstraßen und Wirtschaftswegen wird immer die Gemeinde oder Samtgemeinde genannt, auch wenn hier die Eigentumsverhältnisse vielfältig sind (z. B. Feldmark, Forst, Realgemeinde). Die genauen Zuständigkeiten müssen bei einer Konkretisierung der Maßnahme geklärt werden.

## 6.2 Liste der baulichen Maßnahmen (Blatt 3a)

Vordringlicher Handlungsbedarf (diese Auflistung stellt keine Prioritätenreihung dar)

Geplante Umsetzung innerhalb der nächsten 10 Jahre bis 2025 angestrebt.

Nr.	Route	Maßnahme	Länge	Mängel	Bemerkungen, Erfordernis und Zuständigkeit
1	RFW Werra	Hann. Münden - Oberode (Radweg nördl. Zella)	0,5 km	ungenügende Wegbreite Gefahrenstelle	Ausbau und Verbreiterung sowie Markierung (Stadt Hann. Münden)
2	RFW Werra	Oberode - Hedemünden (entlang der K 211)	0,5 km	fehlender Radweg schadhafter Wegebelag (zur Zeit auf Fahrbahn)	Neubau einschließlich Radweg (Baulastträger Landkreis, MJP (2017/2018 geplant))
3	RFW 5	Wellersen - Dransfeld (entlang der B3)	3,0 km	fehlender Radweg hohes Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Bund, Bau ab 2016 geplant)
4	R 1	Emmenhausen - Lenglern (entlang der L 554)	2,7 km	fehlender Radweg hohes Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Land, gemeldet vordringlicher Bedarf an Landesstraßen)
5	R 1	Lenglern - Bovenden (entlang der L 544)	2,3 km	fehlender Radweg hohes Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Land, gemeldet vordringlicher Bedarf an Landesstraßen)
6	R 6	Jühnde - Volkerode (Hohlweg im Wald)	0,3 km	unbefahrbares Teilstück fehlende Befestigung	Ausbau mit ausreichender Breite und wassergebundene Decke (Samtgemeinde Dransfeld) wegen hoher Naturschutzauflagen schwierig zu realisieren
7	R 6	Mengershausen - Tiefenbrunn (entlang der K 31)	0,9 km	ungenügende Wegbreite Gefahrenstelle	Ausbau und Verbreiterung (Baulastträger Landkreis, vordringlicher Bedarf an Kreisstraßen)
8	R 7	Jühnde - R5 (B3) (entlang der L 559)	5,0 km	fehlender Radweg Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Land, zur Zeit im weiteren Bedarf gemeldet) (hohe Netzpriorität)
9	R 7	Varmissen - B3 (entlang der K 34)	0,2 km	fehlender Radweg Anschluss an ÖPNV (Haltestelle Regioliner)	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Landkreis, vordringlicher Bedarf an Kreisstraßen)
10	R 8	Uschlag - Benterode (süd. und öst. Kreuzung) (Ersatzweg L 533)	0,9 km	schadhafter Wegebelag fehlende Befestigung	Ausbau mit ausreichender Breite in gebundener Decke (Baulastträger Land, gemeldet vordringlicher Bedarf an Landesstraßen (Ersatzweg L 533))

Nr.	Route	Maßnahme	Länge	Mängel	Bemerkungen, Erfordernis und Zuständigkeit
11	R 10	Niedergandern - Reiffenhausen (entlang L 567 west. RFW 4)	0,2 km	fehlender Radweg Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Land, gemeldet vordringlicher Bedarf an Landesstraßen)
12	R 11	Reinhausen - Bremke (L 568, Reinhausen bis Abzweig Bettenrode)	0,4 km	fehlender Radweg hohes Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg, (Baulastträger Land, gemeldet im vordringlichen Bedarf, fehlendes Teilstück) (Lückenschluss)
13	R 11	Bremke - Freienhagen (Thüringen), (östl. Ischenrode)	0,2 km	schadhafter Wegebelag fehlende Befestigung	Ausbau mit ausreichender Breite als Spurweg oder in ungebundener Decke (Gemeinde Gleichen)
14	R 15	Gieboldehausen - Herzberg (östl. Elbingen an B 27)	2,9 km	fehlender Radweg hohes Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Bund, gemeldet vordringlicher Bedarf an Bundesstraßen)
15	R 17	Eddigehausen - Abzweig Burg Plesse (entlang K 1)	0,8 km	fehlender Radweg hohes Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Landkreis, vordringlicher Bedarf an Kreisstraßen)
16	R 18	Spanbeck - Holzerode (Wirtschaftsweg westl. Holzerode)	0,7 km	schadhafter Wegebelag Gefahrenstelle	Ausbau mit ausreichender Breite in gebundener Decke (Samtgemeinde Radolfshausen)
17	R 19	Obernfeld - Rollshausen (Wirtschaftsweg im Hahletal)	1,6 km	schadhafter Wegebelag fehlende Befestigung	Ausbau mit ausreichender Breite in gebundener Decke (Baulastträger Bund, Ersatzweg B 247, Neuaufnahme)
18	R 20	Duderstadt - Breitenberg (entlang der L 530)	1,7 km	fehlender Radweg hohes Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Land, gemeldet vordringlicher Bedarf an Landesstraßen)
19	V 4	Dransfeld - Güntersen (Wirtschaftsweg am Ortberg)	0,6 km	schadhafter Wegebelag fehlende Befestigung	Ausbau mit ausreichender Breite und gebundener Wegedecke (Gemeinde Adelebsen/Dransfeld)
20	V 5	Lödingsen - Hettensen (parallel der Landesstraße 557)	1,6 km	schadhafter Wegebelag fehlende Befestigung	Neubau straßenparalleler Radweg und gebundener Wegedecke (Baulastträger Land, gemeldet vordringlicher Bedarf an Landesstraßen)
21	V 9	Klein Wiershausen - Settmarshausen (entlang der K 34)	0,8 km	fehlender Radweg Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Landkreis, vordringlicher Bedarf an Kreisstraßen)
22	V 10	Rosdorf - Göttingen-Grone (entlang der Gemeindestraße bis K 50)	0,8 km	fehlender Radweg hohes Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Gemeinde Rosdorf)
23	V 12	Dramfeld - Obernjesa (an der L 564 westl. Obernjesa)	0,5 km	fehlender Radweg hohes Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg, (Baulastträger Land, derzeit nur als weiterer Bedarf gemeldet)
24	V 19	Volkmarshausen - Hann. Münden (am Werra- und Weserufer B80/B3)	3,7 km	fehlender Radweg hohes Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Bund, gemeldet vordringlicher Bedarf an Bundesstraßen)

25	V 21	Wilhelmshausen - Lutterberg (Fuldatal nah der Bahnquerung)	0,8 km	schadhafter Wegebelaag fehlende Befestigung	Ausbau mit ausreichender Breite und gebundene Decke (Stadt Hann. Münden)
26	V 21	Wilhelmshausen - Lutterberg (an B 496, nördl. Lutterberg)	0,8 km	fehlender Radweg hohes Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Bund, gemeldet vordringlicher Bedarf an Bundesstraßen)
27	V 33	Göttingen - Diemarden (durch das Gartetal)	1,1 km	nicht ausreichende Wegebreite Gefahrenstelle	Ausbau in ausreichender Breite (Gemeinde Gleichen) (problematisch wegen Naturschutz)
28	V 44	Holzerode - Ebergötzen (innerhalb des Forstes)	0,6 km	schadhafter Wegebelaag fehlende Befestigung	Ausbau mit ausreichender Breite und wassergebundene Decke (Samtgemeinde Radolfshausen)
		Summe:	36,1 km		

**Weiterer Bedarf (diese Auflistung stellt keine Prioritätenreihung dar)**

Nr.	Route	Maßnahme	Länge	Mängel	Bemerkungen, Erfordernis und Zuständigkeit
1	RFW Werra	Hann. Münden - Oberode (westlich Laubach)	2,1 km	nicht ausreichende Wegbreite Gefahrenstelle	Ausbau mit ausreichender Breite (Stadt Hann. Münden)
2	RFW 5	Ossenfeld - Rischenkrug (Teilstück im Wald)	1,1 km	schadhafter Wegebelaag fehlende Befestigung	Ausbau mit ausreichender Breite (Gemeinden /Forst)
3	R 6	Lemshausen - Mengershausen (entlang der K 31)	0,3 km	nicht ausreichende Wegbreite Gefahrenstelle	Ausbau und Verbreiterung (Baulastträger Landkreis, weiterer Bedarf an Kreisstraßen)
4	R 18	Reyershausen - Spanbeck (am Rodebach)	1,0 km	schadhafter Wegebelaag fehlende Befestigung	Ausbau mit gebundener Wegedecke (Gemeinde Bovenden)
5	R 18	Bilshausen - Gieboldehausen (Zuwegung Gieboldehausen Nord an B 247)	1,0 km	fehlender Radweg hohes Verkehrsaufkommen	Neubau mit gebundener Wegedecke (Baulastträger Bund) (planfestgestellt)
6	R 19	Rollshausen - Gieboldehausen (Stichweg nach Gieboldehausen Südost, Martin-Luther-Ring)	0,6 km	fehlende Verbindung hohes Nutzungspotenzial durch Schüler	Neu- und Ausbau mit wassergebundener Wegedecke und Querung an der B 247 (Samtgemeinde Gieboldehausen) (teilweise Baulastträger Bund)
7	V 3	Emmenhausen - Harste - Parsen (entlang der L 555)	4,6 km	fehlender Radweg Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Land, gemeldet weiterer Bedarf an Landesstraßen)
8	V 12	Lippoldshausen - Atzenhausen (Wirtschaftsweg östl. der K 206)	1,3 km	schadhafter Wegebelaag Gefahrenstelle	Ausbau Wirtschaftsweg (Gemeinde Rosdorf)

Nr.	Route	Maßnahme	Länge	Mängel	Bemerkungen, Erfordernis und Zuständigkeit
9	V 12	Atzenhausen - Dahlenrode (entlang der L 564)	1,8 km	fehlender Radweg Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Land, gemeldet weiterer Bedarf an Landesstraßen)
10	V 12	Dahlenrode - Dramfeld (entlang der L 564)	4,2 km	fehlender Radweg Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Land, gemeldet weiterer Bedarf an Landesstraßen)
11	V 12	Dramfeld - Oberrnjesa (entlang der L 564)	2,2 km	fehlender Radweg hohes Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Land, gemeldet weiterer Bedarf an Landesstraßen)
12	V 13	Elkershausen - Friedland (parallel zur A 38)	0,8 km	schadhafter Wegebelag fehlende Befestigung	Ausbau mit gebundener Wegedecke (Gemeinde Friedland)
13	V 16	Jühnde - Bördel (östl. Hägerhof)	0,5 km	schadhafter Wegebelag Löcher und Flickstellen	Ausbau mit ausreichender Breite und wassergebundener Decke (Samtgemeinde Dransfeld)
14	V 16	Bördel - Varmissen (nördl. FKK Gelände)	0,5 km	geringe Wegebreite fehlende Befestigung	Ausbau mit ausreichender Breite und wassergebundener Decke (Samtgemeinde Dransfeld)
15	V 16	Varmissen (Gemeindestraße Hohes Feld)	0,1 km	schadhafter Wegebelag Löcher und Flickstellen	Ausbau des gesamten Straßenraums (Samtgemeinde Dransfeld)
16	V 24	Benterode - Nienhagen (2 Abschnitte westl. und östl. der K 212)	1,0 km	schadhafter Wegebelag fehlende Befestigung	Neubau mit wassergebundener Wegedecke (Gemeinde Staufenberg)
17	V 26	Uschlag - Dahlheim (Wirtschaftsweg im Niestetal)	1,0 km	schadhafter Wegebelag fehlende Befestigung	Neubau mit wassergebundener Wegedecke (Gemeinde Staufenberg)
18	V 48	Waake - Landolfshausen (Wirtschaftsweg Schweckhäuser Wiesen)	0,5 km	schadhafter Wegebelag fehlende Befestigung	Neubau mit wassergebundener Wegedecke (Samtgemeinde Radolfshausen)
19	V 48	Landolfshausen - Seulingen (entlang der L 574)	3,7km	fehlender Radweg Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Land, gemeldet weiterer Bedarf an Landesstraßen)
20	V 49	Klein Lengden - Groß Lengden (entlang der L 574)	2,0 km	fehlender Radweg Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Land, gemeldet weiterer Bedarf an Landesstraßen)
21	V 52	Bremke - Bischhausen (1 + 2) (südl. Sennickerode)	0,4 km	schadhafter Wegebelag fehlende Befestigung	Neubau mit wassergebundener Wegedecke (Gemeinde Gleichen)

Nr.	Route	Maßnahme	Länge	Mängel	Erfordernis und Zuständigkeit
22	V 52	Etzenborn - Nesselröden (entlang der K 45)	3,8 km	fehlender Radweg Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Landkreis, weiterer Bedarf an Kreisstraßen)
23	V 53	Gelliehausen - Kerstlingerode (Waldstück an Gemarkungsgrenze)	0,3 km	schadhafter Wegebelaag fehlende Befestigung	Ausbau mit wassergebundener Decke (Gemeinde Gleichen)
24	V 63	Nesselröden - Tiftlingerode (Kuppe Euzenberg)	0,3 km	schadhafter Wegebelaag fehlende Befestigung	Neubau mit gebundener Wegedecke (Stadt Duderstadt)
25	–	Varlosen - Dransfeld (entlang der L 560)	2,3 km	fehlender Radweg Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Land, gemeldet weiterer Bedarf an Landesstraßen)
26	–	Imbsen - Dransfeld (entlang der L 559)	2,9 km	fehlender Radweg Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Land, gemeldet weiterer Bedarf an Landesstraßen) (Alternative über Wirtschaftsweg möglich)
27	–	Holtensen - Lenglern (entlang der L 554)	1,2 km	fehlender Radweg Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Land, gemeldet weiterer Bedarf an Landesstraßen) (Alternative über Wirtschaftsweg möglich)
28	–	B 27 - Krebeck - Bodensee - Bilshausen (entlang der L 523)	5,5 km	fehlender Radweg Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Land, gemeldet weiterer Bedarf an Landesstraßen)
29	–	Gieboldehausen - Rüdershausen (entlang der K 107)	4,4 km	fehlender Radweg hoher Verkehrsaufkommen	Neubau straßenparalleler Radweg (Baulastträger Landkreis, weiterer Bedarf an Kreisstraßen)
		Summe:	50,4 km		

### 6.3 Liste der Sanierungs- und Infrastrukturmaßnahmen (Blatt 3b)

Vordringliche Maßnahmen (diese Auflistung stellt keine Prioritätenreihung dar)

Nr.	Route	Maßnahme	Länge	Mängel	Erfordernis und Zuständigkeit
1	RFW 5	Imbsen - Dransfeld (östl. Imbsen)	1,2 km	geringe Wegebreite fehlende Befestigung	Sanierung und Ausbau in wassergebundener Decke (Samtgemeinde Dransfeld) (Alternative zu Neubau an der L 559)
2	RFW 5	Benniehausen - Wöllmarshausen (Gartebrücke - Wöllmarshausen)	0,5 km	ungenügende Wegebreite Gefahrenstelle	Ausbau und Verbreiterung (Baulastträger Land)
3	R 5	Rosdorf - innerorts (Durchgangsstraße L 573)	2,2 km	fehlende Markierungen Gefahrenstelle	klare Verkehrsführung auf Fahrbahn fehlt (Markierungen) (Baulastträger Land)
4	R 15	Roringen - Waake (östl. Södderich)	0,4 km	ungenügende Wegbreite Gefahrenstelle	Ausbau und Verbreiterung (Samtgemeinde oder Neulösung im Zusammenhang mit OU Waake B 27)

Nr.	Route	Maßnahme	Länge	Mängel	Erfordernis und Zuständigkeit
5	R 16	Billingshausen Querung B 446 und nördlich anschließender Gehsteig)	0,4 km	falsche Beschilderung Gefahrenstelle	Berichtigung der Beschilderung Verbesserung der Sichtverhältnisse in Kurven (Flecken Bovenden)
6	V 1	Göttingen - Bovenden (alte B 3, südl. Bovenden)	0,6 km (1,2 km)	geringe Wegbreite punktuelle Mängel Wurzelaufbrüche	Neuaufteilung des Straßenraumes; Änderung Markierung (Flecken Bovenden/Stadt Göttingen)
7	V 12	Dramfeld - Obernjesa (Querung K 26)	0,1 km	fehlende Querunghilfe Gefahrenstelle	neue Beschilderung (Warnhinweis) (Baulastträger Landkreis)
8	V 48	Landolfshausen - Seulingen (südl. Trudelshäuser Mühle)	0,3 km	ungenügende Wegbreite Gefahrenstelle	Ausbau und Verbreiterung (Samtgemeinde Radolfshausen)
9	V 48	Landolfshausen - Seulingen (Wirtschaftsweg am Waldrand)	1,5 km	punktuelle Mängel diffuse Beschilderung	punktuelle Sanierung und neue Beschilderung (Samtgemeinde Radolfshausen)
		Summe:	7,2 km		

#### Weitere Maßnahmen (diese Auflistung stellt keine Prioritätenliste dar)

Nr.	Route	Maßnahme	Länge	Mängel	Erfordernis und Zuständigkeit
1	R 7	Meensen - Jühnde (südlich Einmündung in R 6)	1,0 km	punktuelle Mängel Gefahrenstelle	punktuelle Sanierung (Samtgemeinde Dransfeld)
2	R 8	Hühnerfeld - Oberode (Steilstrecke Kaufunger Wald)	2,5 km	fehlende Beschilderung Gefahrenstelle	neue Beschilderung (Warnhinweis) (Stadt Hann. Münden)
3	R 11	Bremke (Unterstraße entlang Wendebach)	0,1 km	nicht ausreichende Wegbreite Gefahrenstelle	Ausbau und Verbreiterung (Gemeinde Gleichen)
4	R 13	Göttingen - Groß Lengden (Forstweg in Oberholz)	1,0 km	fehlende Beschilderung Gefahrenstelle	punktuelle Sanierung (Gemeinde Gleichen)
5	R 13	Göttingen - Groß Lengden (Forstweg nördl. Groß Lengden Steilstrecke)	1,1 km	schadhafter Wegebelaag fehlende Befestigung	neue Beschilderung (Gemeinde Gleichen)
6	R 15	R 15 - R 17 (Forstweg westl. Waake nah Södderich)	0,8 km	punktuelle Mängel Gefahrenstelle	punktuelle Sanierung (Flecken Bovenden)
7	V 20	OD Spiekershausen (Ortskern)	0,3km	ungenügende Wegebene Gefahrenstelle	neue Beschilderung, Fortsetzung des Radweges (Gemeinde Staufenberg)
8	V 20	Spiekershausen - Speele (im Forst)	1,5 km	Gefahrenstelle	neue Beschilderung (Gemeinde Staufenberg)

Nr.	Route	Maßnahme	Länge	Mängel	Erfordernis und Zuständigkeit
9	V 49	OD Klein Lengden (Neubaugebiet Burgfeld)	0,2 km	ungenügende Wegebreite Gefahrenstelle	Ausbau und Verbreiterung (Gemeinde Gleichen)
		Summe:	8,5 km		